

Anlage 3

Raumbedarf einer neuen Lagerhalle inklusive Fundus

Bereich	Kategorie	Beschreibung	Anmerkung	Flächenbedarf in qm
Seehasenfest	Kategorie 1: ebenerdig			1.245,00
		Standflächen Fahrzeughalle + Be- und Entladefläche vor / nach Festzug	ebenerdig, direkt anfahrbar; inkl. + 200 qm wenn Aufbau im Fundus und Verbleib bis zum Festzug	888,00
		Werkstatt		50,00
		Großkulisse	Aufgerollt: 8 m lang x 1 m hoch, sehr schwer, Lagerfläche muss mit Gabelstapler anfahrbar sein > Fahrstreifen 2,5 m breit	33,00
		Kulissen	Einlagerung mit Gabelstapler, derzeit im Bauhof 1. OG untergebracht > Fahrstreifen 2,5 m breit	250,00
		Aufzug- und Treppenfeld	ausreichend dimensioniert	24,00
	Kategorie 1: Lagerung im Obergeschoss möglich			403,00
		Regallager Requisiten	25 lfdm á 3 m Höhe; zusätzlich 28 m Schränke mit 0,6 m Tiefe, 0,6 m Türbreite + 1,5 m Wegbreite	68,30
			65 lfdm á 2,5 m Höhe + 1,5 m Wegbreite	149,50
		Fahnenlager	nach Möglichkeit in Leerrohren oder ähnlicher Aufbewahrungsart, Vorplatz zur Entnahme 1,5 m breit	4,05
		Fischerstechen Requisiten	Schwimmkörper usw. Unterbringung über Fahrzeugen (2. Etage) möglich	157,00
		Aufzug- und Treppenfeld	ausreichend dimensioniert	24,00
	Kategorie 2: Empfindliche Materialien			667,00
		Arbeitsräume zur Anlieferung, Trocknung, Waschen und Vorbereitung für Einlagerung		300,00
		Kleiderfundus	Grundfläche, 2. geschossiges Regal (18,8 x 19,5 m), Regal ist variabel, siehe Detailbeschreibung Thomann	367,00
Kategorie 3			425,00	
	Näherei	einschließlich Stofflager	70,00	
	Anprobe	Anprobe erfolgt jeweils für eine Klassenstufe (> bis zu 100 SuS) gleichzeitig	100,00	
	Lagerraum für Festabzeichen, Seehasennünzen, Hasenklees	muss abschließbar sein	50,00	
	Aufenthaltsraum für Mitarbeiter mit WC, Waschbecken und kleiner Teeküche		15,00	
	2 Büroräume für Präsidium	(je 20 qm)	40,00	
	Multifunktionsraum (Lager + Besprechung)		100,00	
	Ausstellungsfläche/Archiv	Unterlagen, Festabzeichen, Plakate, Flyer, Spenden und Gaben von historischem Wert	50,00	
SUMME SHF			2.740,00	
Kulturbüro	Kategorie 1: ebenerdig			250,00
		Fußbodenplatten; auf Paletten bzw. in Containern verpackte Gegenstände	ebenerdig, direkt anfahrbar für Hubwagen bzw. Gabelstapler	250,00
	Kategorie 2: Empfindliche Materialien			50,00
		Stoff (Bühnenmolton, T-Shirts, Merchandising-Artikel)	Einlagerung in Regalsystem	50,00
	SUMME Kulturbüro			300,00

Gesamtsumme Raumbedarf: 3.040,00

Problem Aufstellung 2-geschossiges Regalsystem Kleiderfundus: Bei einer 2-geschossigen Aufstellung (wie bisher) in einem OG muss die Raumhöhe gegeben sein, d.h. die Gebäudehöhe würde größer.

Zu prüfen ist, ob das Regal z.B. auch 1/3 zu 2/3 o.ä. aufgestellt werden kann. Auf diese Weise könnte die Aufstellung "flächenoptimiert" verteilt werden.